Angebotsaufforderung

29.10.2026

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]

*** **Hinweistext**

Vorbemerkungen one.fiber:

Verkabelungsart:
Sternförmig.

Kabel:
Für das homeway Systemvariante one. ist ausschließlich das homeway
GREENforMEDIA-Kabel HW-KGMH Kat.7/Koax FRNC einzusetzen. Für die Systemvariante one.fiber ready ist zusätzlich das homeway Glasfaserkabel HW-OFGK1 einzusetzen, für Systemvarianten one.fiber steady / complete die Glasfaser Cable Kits.

Leerrohre:
Die Installation ist in Leerrohren vorzunehmen.
Mindestgröße Systemvariante one. (nur Kupferausbau): M25mm
Mindestgröße Systemvarianten one.fiber ready/ steady/ complete:M25mm

Verteilung:
Innerhalb der Wohnung ist ein Kommunikationsverteiler zu errichten, in
dem die Geräte des Kunden, der Beginn der homeway Verkabelung am
homeway Verteilerfeld, sowie die Übergabedosen und Verteilgeräte der
Netzbetreiber gemeinsam untergebracht werden. Es ist ausreichend
Platz zur Unterbringung der Kundengeräte vorzuhalten. Die Zuleitungen
für Telefon, TV und Internetdienste sind vom Keller aus in die
jeweiligen Kommunikationsverteiler zu führen und nach den
Vorschriften der Netzbetreiber betriebsfertig anzuschließen.

Schalterdosen:
Systemvariante one. (nur Kupferausbau): 60mm tiefe Schalterdosen
Systemvarianten one.fiber ready/ steady/ complete:
60mm tiefe Elektronikdosen

homeway Basisdosen:
Es sind die one.fiber Basisdosen einzusetzen, die Bestückung der
Basisdosen mit Einsätzen erfolgt gemäß Leistungsbeschreibung.

Montage:

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]

Sämtliche Arbeiten sind nach den Herstellervorgaben, sowie
einschlägigen Normen und Vorschriften auszuführen.

Prüfung:
Gemäß VDE 0800-174-1 ist ein Qualitätsplan zur Sicherstellung der
Konformität mit VDE 0800-173-1 einzuhalten.
Der Qualitätsplan beinhaltet:
-fachgerechte Installation (siehe homeway Schulung)
-durchgängige Verwendung der homeway Komponenten
-Überprüfung jeder Verkabelungsstrecke auf Durchgang, Verpolung,
Kurzschluss, Schirmung (oder alternativ Channel-Link Messung)
-Dokumentation der Zuordnung Basisdosen/ Ports und Dokumentation der
Prüfergebnisse (homeway Dokumentationsblatt)

Zusätzlich ist bei den Systemvarianten one.fiber steady / complete die Glasfaserstrecke mit einer Rotlichtquelle (Leistung min 30mW) auf Durchgang zu prüfen.

Hilfsmaterial und Kleinteile, die nicht separat ausgeschrieben sind, sind mit einzukalkulieren.

Bei Fragen zu homeway wenden Sie sich bitte an:
homeway GmbH
Liebigstraße 6
96465 Neustadt/Coburg
Telefon: 09568/897930
Telefax: 09568/897959
info@homeway.de
www.homeway.de

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]

*** **Hinweistext**

Vorbemerkungen TwiGa:

Verkabelungsart:
Sternförmig.

Kabel:
Für das homeway System TwiGa sind ausschließlich die homeway
GREENforMEDIA-Kabel HW-KGMH Kat.7/Koax FRNC und HW-KGMS Kat.7 FRNC
einzusetzen.

Leerrohre:
Die Installation ist in Leerrohren vorzunehmen.
Mindestgröße für System TwiGa:M25mm

Verteilung:
Innerhalb der Wohnung ist ein Kommunikationsverteiler zu errichten, in
dem die Geräte des Kunden, der Beginn der homeway Verkabelung am
homeway Verteilerfeld, sowie die Übergabedosen und Verteilgeräte der
Netzbetreiber gemeinsam untergebracht werden. Es ist ausreichend
Platz zur Unterbringung der Kundengeräte vorzuhalten. Die Zuleitungen
für Telefon, TV und Internetdienste sind vom Keller aus in die
jeweiligen Kommunikationsverteiler zu führen und nach den
Vorschriften der Netzbetreiber betriebsfertig anzuschließen.

Schalterdosen:
System TwiGa 60mm tiefe Elektronikdosen.

homeway Basisdosen:
Es sind die TwiGa Basisdosen einzusetzen, die Bestückung der
Basisdosen mit Einsätzen erfolgt gemäß Leistungsbeschreibung.

Montage:
Sämtliche Arbeiten sind nach den Herstellervorgaben, sowie
einschlägigen Normen und Vorschriften auszuführen.

Prüfung:
Gemäß VDE 0800-174-1 ist ein Qualitätsplan zur Sicherstellung der Konformität mit VDE 0800-173-1 einzuhalten. Der Qualitätsplan beinhaltet:

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]

- fachgerechte Installation (siehe homeway Schulung)
- durchgängige Verwendung der homeway Komponenten
- Überprüfung jeder Verkabelungsstrecke auf Durchgang, Verpolung,
  Kurzschluss, Schirmung (oder alternativ Channel-Link Messung)
- Dokumentation der Zuordnung Basisdosen/ Ports und Dokumentation der
  Prüfergebnisse (homeway Dokumentationsblatt)

Hilfsmaterial und Kleinteile, die nicht separat ausgeschrieben sind, sind mit einzukalkulieren.

Bei Fragen zu homeway wenden Sie sich bitte an:
homeway GmbH
Liebigstraße 6
96465 Neustadt/Coburg
Telefon: 09568/897930
Telefax: 09568/897959
info@homeway.de
www.homeway.de

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]

*** **Hinweistext**

Vorbemerkungen FiLaWi

Verkabelungsart:
Sternförmig.

Kabel:
Für die Systemvariante FiLaWi sind ausschließlich das homeway GREENfor MEDIA-Kabel HW-KGMS Kat.7 FRNC und homeway Glasfaser Cable Kits einzusetzen.

Leerrohre:
Die Installation ist in Leerrohren vorzunehmen.
Mindestgröße: M25mm

Verteilung:
Innerhalb der Wohnung ist ein Kommunikationsverteiler zu errichten, in
dem die Geräte des Kunden, der Beginn der homeway Verkabelung am
homeway Verteilerfeld, sowie die Übergabedosen und Verteilgeräte der
Netzbetreiber gemeinsam untergebracht werden. Es ist ausreichend
Platz zur Unterbringung der Kundengeräte vorzuhalten. Die Zuleitungen
(Netzebene 4) sind in die jeweiligen Kommunikationsverteiler zu führen
und nach den Vorschriften der Netzbetreiber betriebsfertig anzuschließen.

Schalterdosen:
Systemvariante FiLaWi: 60mm tiefe Elektronikdosen

homeway Basisdosen:
Es sind die FiLaWi Basisdosen einzusetzen, die Bestückung der
Basisdosen mit Einsätzen erfolgt gemäß Leistungsbeschreibung.

Montage:
Sämtliche Arbeiten sind nach den Herstellervorgaben, sowie
einschlägigen Normen und Vorschriften auszuführen.

Prüfung:
Gemäß VDE 0800-174-1 ist ein Qualitätsplan zur Sicherstellung der
Konformität mit VDE 0800-173-1 einzuhalten.
Der Qualitätsplan beinhaltet:
- fachgerechte Installation (siehe homeway Schulung)
- durchgängige Verwendung der homeway Komponenten
- Überprüfung jeder Verkabelungsstrecke auf Durchgang,

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]

Verpolung,
Kurzschluss, Schirmung (oder alternativ Channel-Link Messung)
- Dokumentation der Zuordnung Basisdosen/ Ports und Dokumentation der
Prüfergebnisse (homeway Dokumentationsblatt)

Zusätzlich ist bei den Systemvarianten FiLaWi die Glasfaserstrecke mit einer Rotlichtquelle (Leistung min 30mW) auf Durchgang zu prüfen.

Hilfsmaterial und Kleinteile, die nicht separat ausgeschrieben sind, sind mit einzukalkulieren.

Bei Fragen zu homeway wenden Sie sich bitte an:
homeway GmbH
Liebigstraße 6
96465 Neustadt/Coburg
Telefon: 09568/897930
Telefax: 09568/897959
info@homeway.de
www.homeway.de

Ordnungszahl		Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.		**Multimediaverkabelung homeway Netzebene 5**			
	***	**Hinweistext**			
		Verlegekabel			
1.001.		100,000	m	.....	.....
		GREENforMEDIA Kabel Kat7/Koax; FRNC für den Inneneinsatz passend zu den homeway Basisdosen one.fiber und TwiGa, Datenkabel: STP 4x2x0,5 Kat.7 nach EN 50288-4-1 Koaxkabel:0,8/3,5-75 Trishield Schirmungsmass>110dB, zertifiziert nach Klasse A++ nach DIN EN 50117-2-4 und KDG 1 TS 153 Maße: ca. 12,0x6,6mm Farbe: Gelbgrün ähnlich RAL 6018 Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-KGMH-F1 100m Ring Bestellnummer: HW-KGMH-F35 350m Trommel liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme			
1.002.		100,000	m	.....	.....
		GREENforMEDIA Kabel Kat7; FRNC Datenkabel für den Inneneinsatz passend zu den homeway Basisdosen one.fiber, TwiGa und FiLaWi Datenkabel: STP 4x2x0,5 Kat.7 nach EN 50288-4-1 Durchmesser: ca. 6,6mm Farbe: Gelbgrün ähnlich RAL 6018 Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-KGMS-F1 100m Ring Bestellnummer: HW-KGMS-F5 500m Trommel liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme			

Ordnungszahl		Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.003.		100,000	m	.....	.....
		Glasfaser-Innenkabel one.fiber NE5 2mm G.657B.3 2 mm Singlemode Glasfaserkabel für die NE5 Farbe: weiß: konform IEC 60794-1-2 Brandschutzklasse: Eca DoP Nr.: HWOF-100004 Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-OFGK1-F1 (100m Spule) Bestellnummer: HW-OFGK1-F5 (500m Spule) liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme			
	***	**Hinweistext** **Glasfaser Cable Kits**			
1.004.		1,000	Stk	.....	.....
		Glasfaser Cable Kit 6m, konfektioniert 2xLC/APC + 2xLC/APC special 6m Singlemode Glasfaserkabel Singlemode E9/125 Biegeempfindlichkeit nach G.657B.3 konfektioniert auf Seite 1 mit 2 x LC/APC Steckern, Seite 2 mit 2x LC/APC Spezialausführung, mit Einziehschutz Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-OFCKV2L006 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme			

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.005.	1,000	Stk	.....	.....

Glasfaser Cable Kit 9m, konfektioniert 2xLC/APC + 2xLC/APC special

9m Singlemode Glasfaserkabel Singlemode E9/125
Biegeempfindlichkeit nach G.657B.3
konfektioniert auf
Seite 1 mit 2 x LC/APC Steckern,
Seite 2 mit 2x LC/APC Spezialausführung, mit Einziehschutz

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HW-OFCKV2L009

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

1.006.	1,000	Stk	.....	.....

Glasfaser Cable Kit 12m, konfektioniert 2xLC/APC + 2xLC/APC special

12m Singlemode Glasfaserkabel Singlemode E9/125
Biegeempfindlichkeit nach G.657B.3
konfektioniert auf
Seite 1 mit 2 x LC/APC Steckern,
Seite 2 mit 2x LC/APC Spezialausführung, mit Einziehschutz

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HW-OFCKV2L012

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.007.	1,000	Stk	.....	.....

Glasfaser Cable Kit 15m, konfektioniert 2xLC/APC + 2xLC/APC special

15m Singlemode Glasfaserkabel Singlemode E9/125
Biegeempfindlichkeit nach G.657B.3
konfektioniert auf
Seite 1 mit 2 x LC/APC Steckern,
Seite 2 mit 2x LC/APC Spezialausführung, mit Einziehschutz

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HW-OFCKV2L015

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

1.008.	1,000	Stk	.....	.....

Glasfaser Cable Kit 18m, konfektioniert 2xLC/APC + 2xLC/APC special

18m Singlemode Glasfaserkabel Singlemode E9/125
Biegeempfindlichkeit nach G.657B.3
konfektioniert auf
Seite 1 mit 2 x LC/APC Steckern,
Seite 2 mit 2x LC/APC Spezialausführung, mit Einziehschutz

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HW-OFCKV2L018

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.009.	1,000	Stk	.....	.....

Glasfaser Cable Kit 21m, konfektioniert 2xLC/APC + 2xLC/APC special

21m Singlemode Glasfaserkabel Singlemode E9/125
Biegeempfindlichkeit nach G.657B.3
konfektioniert auf
Seite 1 mit 2 x LC/APC Steckern,
Seite 2 mit 2x LC/APC Spezialausführung, mit Einziehschutz

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HW-OFCKV2L021

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

1.010.	1,000	Stk	.....	.....

Glasfaser Cable Kit 24m, konfektioniert 2xLC/APC + 2xLC/APC special

24m Singlemode Glasfaserkabel Singlemode E9/125
Biegeempfindlichkeit nach G.657B.3
konfektioniert auf
Seite 1 mit 2 x LC/APC Steckern,
Seite 2 mit 2x LC/APC Spezialausführung, mit Einziehschutz

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HW-OFCKV2L024

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

Ordnungszahl		Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.011.		1,000	Stk	.....	.....
	Glasfaser Cable Kit 27m, konfektioniert 2xLC/APC + 2xLC/APC special 27m Singlemode Glasfaserkabel Singlemode E9/125 Biegeempfindlichkeit nach G.657B.3 konfektioniert auf Seite 1 mit 2 x LC/APC Steckern, Seite 2 mit 2x LC/APC Spezialausführung, mit Einziehschutz Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-OFCKV2L027 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				
1.012.		1,000	Stk	.....	.....
	Glasfaser Cable Kit 30m, konfektioniert 2xLC/APC + 2xLC/APC special 30m Singlemode Glasfaserkabel Singlemode E9/125 Biegeempfindlichkeit nach G.657B.3 konfektioniert auf Seite 1 mit 2 x LC/APC Steckern, Seite 2 mit 2x LC/APC Spezialausführung, mit Einziehschutz Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-OFCKV2L030 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				
	*** **Hinweistext** **Verteilerfelder und Zubehör**				

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.013.	1,000	Stk	.....	.....

Keystone-Modul für Verteilerfeldrahmen

Kat.6A-Modul geschirmt mit Standard-RJ45-Buchse im Keystone-Format zur Montage an die homeway Datenkabelelemente
im Kommunikationsverteiler inkl. Kupferleitband.

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HW-MVFKS2 (1 Stück)
Bestellnummer: HW-MVFKS2/24 (Karton á 24 Stück)

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

1.014.	1,000	Stk	.....	.....

F-Kompressionsstecker

F-Stecker in Kompressionstechnik für den Koaxialkabelteil
der homeway Multimediakabel

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HAXHSS-00000-KPHQ

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.015.	1,000	Stk	.....	.....

homeBox NX12 flat Verteilerfeldbox rw

9,5 Zoll Verteilerfeldbox, 2-teiliges Kunststoffgehäuse
zur Aufputzmontage, Hutschienenmontage und zum Einbau
in Kommunikationsverteiler, Farbe reinweiß ähnlich
RAL 9010, stapelbar auf homebox NX12 HW-NX12BASIC01,
anreihbar, inkl. Aufnahmeschiene, Erdungskontakt und
2 Verbindungselementen, individuell bestückbar mit
bis zu 12 Modulen im Keystoneformat.
Farbe: Reinweiß ähnlich RAL 9010
Abmessung: 246 x 41 x 110 mm

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HW-NX12FLATRW

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

1.016.	1,000	Stk	.....	.....

homeBox NX12 flat Verteilerfeldbox anth

9,5 Zoll Verteilerfeldbox, 2-teiliges Kunststoffgehäuse
zur Aufputzmontage, Hutschienenmontage und zum Einbau
in Kommunikationsverteiler, Farbe anhtrazitgrau
ähnlich
RAL 7016, stapelbar auf homebox NX12 HW-NX12BASIC01,
anreihbar, inkl. Aufnahmeschiene, Erdungskontakt und
2 Verbindungselementen, individuell bestückbar mit
bis zu 12 Modulen im Keystoneformat.
Farbe: Anthrazit ähnlich RAL 7021
Abmessungen: 246 x 41 x 110 mm

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HW-NX12FLANTH

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.017.	1,000	Stk	.....	.....

homeBox NX12 Verteilerfeldbox anth

9,5 Zoll Verteilerfeldbox als 2-teiliges Kunststoffgehäuse zur Aufputz- und Hutschienenmontage und zum Einbau in den Kommunikationsverteiler, stapelbar, anreihbar (2 Verbindungselemente inklusive) mit Aufnahmeschiene individuell bestückbar mit bis zu 12 Modulen im Keystone-Format z.B. RJ45, Koax, LC Duplex. Innenliegende Ablagen für Glasfaser-Überlängen, Crimpspleiße und Erdungskontakt und Quetschkabelschuh(1,5-2,5 mm² M3)
Farbe: Anthrazit ähnlich RAL 7021
Abmessung: 246 x 46 x 110 mm

Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-NX12BASIC01

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

1.018.	1,000	Stk	.....	.....

homeBox NX24 Verteilerfeldbox anth

9,5 Zoll Verteilerfeldbox, 4-teiliges Kunststoffgehäuse zur Aufputzmontage und Hutschienenmontage inkl. 2 Keystone Aufnahmeschienen individuell bestückbar mit bis zu 24 Modulen im Keystone-Format z.B. RJ45, Koax, LC Duplex. Innenliegende Ablagen für Glasfaser-Überlängen und Crimpspleiße, Erdungskontakt und 2 Quetschkabelschuhe (1,5-2,5 mm² M3)
Farbe: Anthrazit ähnlich RAL 7021
Abmessung: 246 x 81 x 110 mm

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HW-NX24BASIC01

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.019.	1,000	Stk	.....	.....

Verteilerfeldrahmen, 4xKeystone-Modul

zur Aufnahme von bis zu 4 homeway Keystone-Modulen, für Aufputz- oder Hutschienenmontage mit integrierter Kabelabfangung.

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HW-VFMU4

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

1.020.	1,000	Stk	.....	.....

Verteilerfeldrahmen, 12xKeystone-Modul

zur Aufnahme von bis zu 12 homeway Keystone-Modulen, für Aufputz- oder Hutschienenmontage mit integrierter Kabelabfangung, optional erweiterbar um Bügel Überlängenspeicher.

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HW-VFMU12

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

1.021.	1,000	Stk	.....	.....

Bügel Überlängenspeicher für Verteilerfeldrahmen

zum Anbau an Verteilerfeldrahmen HW-VFMU12 zur Aufnahme der Überlänge Glasfaserkabel (max. 12m)

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HW-BUEBSPMU12

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertiganschließen und Inbetriebnahme

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.022.	1,000	Stk	.....	.....

Verteilerfeldrahmen one.fiber inkl. Überlängenspeicher

für Aufputz- oder Hutschienenmontage, zur Aufnahme von bis zu 6 Keystone-Modulen, 6 Koax- Kupplungen, 6 LC/APC Duplex-Kupplungen,
1 LC/APC Quad-Kupplung für Zugangsverkabelung Netzebene 4. Im Lieferumfang enthalten sind 6 Koax-Kupplungen sowie schwenkbarer Überlängenspeicher, optional erweiterbar um zusätzlichen Überlängenspeicher.

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HW-OFVF6/6/6-Z

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

1.023.	1,000	Stk	.....	.....

Verteilerfeldrahmen FiLaWi 8/4/Z inkl. Überlängenspeicher

für Aufputz- oder Hutschienenmontage, zur Aufnahme von bis zu 8 Keystone-Modulen, 4x LC/APC Duplex-Kupplungen,
1x LC/APC Quad-Kupplung für Zugangsverkabelung Netzebene 4.
Schwenkbarer Überlängenspeicher Im Lieferumfang enthalten.

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HW-FIVF8/4-Z

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.024.	1,000	pack	.....	.....

Hutschienenclipse (Paar)

für alle homeway Verteilerfeldrahmen, werkzeuglose Montage Pack ´a 2 Stück

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HW-CVFMU

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

1.025.	1,000	Stk	.....	.....

Erweiterungsset für Überlängenspeicher

zusätzliche Kabelaufnahme Überlängenspeicher, zur Aufnahme von bis zu 12 m Länge unseres 2 mm Glasfaserkabels.

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HW-UEBOFV6/6/6-Z

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

1.026.	1,000	Stk	.....	.....

Verteilerfeldrahmen inklusive 1 x Quad-Kupplung

Inklusive 1 x Quad-Kupplung LC/APC SM gn, für Aufputz- oder Hutschienenmontage

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HW-VFMUQK

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.027.	1,000	Stk	.....	.....

Verteilerfeldrahmen, 24xKeystone-Modul

zur Aufnahme von bis zu 24 homeway Keystone-Modulen zum Einbau in 19"-Gehäuse mit integrierter Kabelabfangung

Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-VFMU24

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

1.028.	1,000	pack	.....	.....

Keystone Adapter koaxial mit F- Kupplung als Set zum Einbau in Verteilerfeld

Metallischer, vormontierter und erdungsfähiger Koaxial Adapter im Keystone-Format zur Aufnahme der beiliegenden F-Kupplung, geeignet zur Montage der Koaxialkabelelemente in allen homeway Verteilerfeldern, Pack á 6 Stück

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HW-KEYKOAXSET

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

1.029.	1,000	pack	.....	.....

Keystone Adapter LC/APC Duplex zum Einbau in Verteilerfeld

Adapter im Keystone-Format zur Aufnahme der homeway LC/APC Duplex-Kupplung, Pack á 6 Stück

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HW-KEYADLCAPC

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.030.	1,000	Stk	.....	.....

Duplex-Kupplung LC/APC SM mit Shutter rw

zum Einbau in alle Verteilerfeldrahmen und Verteilerfeldboxen zusammen mit unserem Keystone Adapter HW-KEYADLCAPC oder für den Direkteinbau in unseren Verteilerfeldrahmen one.fiber HW-OFVF6/6/6-Z oder HW-FWV8/4-Z, mit internem Shutter und kurzer Flange,
Einfügedämpfung < 0.2 dB.
Farbe Reinweiß ähnlich RAL 9010

Fabrikat homeway
Bestellnummer HW-2XLCAPCKSRW

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

1.031.	1,000	Stk	.....	.....

Duplex-Kupplung LC/APC SM mit Shutter gn

zum Einbau in alle Verteilerfeldrahmen und Verteilerfeldboxen zusammen mit unserem Keystone Adapter HW-KEYADLCAPC oder für den Direkteinbau in unseren Verteilerfeldrahmen one.fiber HW-OFVF6/6/6-Z oder HW-FWV8/4-Z, mit internem Shutter und kurzer Flange,
Einfügedämpfung < 0.2 dB.
Farbe: Grün

Fabrikat homeway
Bestellnummer HW-2XLCAPCKSGN

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

Ordnungszahl		Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.032.		1,000	Stk	.....	.....
	Duplex-Kupplung LC/APC SM mit Shutter anth zum Einbau in alle Verteilerfeldrahmen und Verteilerfeldboxen zusammen mit unserem Keystone Adapter HW-KEYADLCAPC oder für den Direkteinbau in unseren Verteilerfeldrahmen one.fiber HW-OFVF6/6/6-Z HW-FWV8/4-Z, mit internem Shutter und kurzer Flange, Einfügedämpfung < 0.2 dB. Farbe: Anthrazit ähnlich RAL 7021 Fabrikat homeway Bestellnummer HW-2XLCAPCKSANG liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				
1.033.		1,000	Stk	.....	.....
	Quad-Kupplung LC/APC SM mit Shutter gn zum Einbau in das one.fiber Verteilerfeld HW-OFVF6/6/6-Z oder HW-FWVF8/4-Z, zur Aufnahme der Zugangsverkabelung der Netzebene 4 mit 4x LC/APC Steckern, mit internem Shutter und kurzer Flange, Einfügedämpfung < 0.2 dB. Farbe: Grün Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-4XLCAPCKSGN liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				
	*** **Hinweistext** **homeway Basisdosen**				

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.034.	1,000	pack	.....	.....

Schutzabdeckung ProCover

passend für alle homeway Basisdosen, Farbe: lindgrün, Größe: 70 x 70 mm, Pack á 20 Stück

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HW-BDAPCV1

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertiganschließen und Inbetriebnahme

1.035.	1,000	Stk	.....	.....

one.fiber Basisdose

modulare Multimedia Anschlussdose zum rückseitigen Anschluss eines GREENforMEDIA Hybridkabels Koax/Kat7 inkl. Minispule zur Aufnahme eines homeway Glasfaser-Innenkabels oder Glasfaser Cable Kit bei entnommener Minispule.
Vorderseite zur Aufnahme der homeway Steckmodule für TV und eines
one.fiber Kommunikationsmoduls, oder eines Wi-Fi 6 ax Access Points.

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HW-OFD1RC

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertiganschließen und Inbetriebnahme

Ordnungszahl		Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.036.		1,000	Stk	.....	.....
	TwiGa Basisdose modularer Mehrdiensteanschluss nach EN50173-4 2007-12 zum rückseitigen Anschuss eines GREENforMEDIA-Hybridkabels und eines zusätzlichen GREENforMEDIA Single-Kat.7-Kabel. Vorderseite zur Aufnahme der homeway Steckmodule für TV und TwiGa Kommunikationsmoduls, oder eines Wi-Fi 6 ax Access Points. Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-TWD1RC liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				
1.037.		1,000	Stk	.....	.....
	FiLaWi Basisdose modulare Multimedia Anschlussdose zum rückseitigen Anschluss von zwei GREENforMEDIA-Single-Kat.7-Kabeln und/oder eines Glasfaser Cable Kits. Vorderseite zur Aufnahme eines Glasfaser-, Daten- oder WLAN Modulen Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-FID1 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				
	*** **Hinweistext** **Kommunikationsmodule**				

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.038.	1,000	Stk	.....	.....

FiLaWi/one./one.fiber Kommunikationsmodul EKO LAN 10GbE

Wechselbares Steckmodul für Kommunikationsanwendungen
1x RJ45 vollbelegt, geschirmt, 10GbE-tauglich, mit integrierter Schirmfeder, passend zu Basisdose one.fiber oder FiLaWi

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HW-EKOHL10GS1

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

1.039.	1,000	Stk	.....	.....

FiLaWi/TwiGa Kommunikationsmodul EKT LAN/LAN (10GbE)

Wechselbares Steckmodul für Kommunikationsanwendungen
2x LAN 10GbE geschirmt, mit integrierter Schirmfeder, passend zu TwiGa Basisdose oder FiLaWi

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HW-EKTLL10GS1

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

1.040.	1,000	Stk	.....	.....

FiLaWi/TwiGa Kommunikationsmodul EKT LAN/TAE (10GbE)

Wechselbares Steckmodul für Kommunikationsanwendungen
1x LAN 10GbE geschirmt + 1x TAE, mit integrierter Schirmfeder,
passend zu TwiGa Basisdose

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HW-EKTLT10GS1

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

Ordnungszahl		Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.041.		1,000	Stk	.....	.....
	FiLaWi Fiber-Modul mit montierter LC/APC, rw Fiber-Modul mit montierter LC/APC Duplex-Kupplung mit Shutter in reinweiß, zusätzliche LC/APC Duplex-Kupplung mit Shutter und Keystone Adapter für das Verteilerfeld. Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-EKFFIRW liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				
1.042.		1,000	Stk	.....	.....
	FiLaWi Fiber-Modul mit montierter LC/APC, anth Fiber-Modul mit montierter LC/APC Duplex-Kupplung mit Shutter in anthrazit, zusätzliche LC/APC Duplex-Kupplung mit Shutter und Keystone Adapter für das Verteilerfeld. Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-EKFFIAN liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				
	*** **Hinweistext** **TV-Module**				

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.043.	1,000	Stk	.....	.....

TV-Modul DVB-C/Rück (ET6)

Wechselbares Steckmodul für die Entnahme von DVB-C und den Anschluss eines interaktiven DOCSIS-Gerätes (=rückkanaltauglich) passend zu one.fiber & TwiGa Basisdosen,
Anschlussdämpfung ca. 10dB

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HAXHSM-G0200-C006

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

1.044.	1,000	Stk	.....	.....

TV-Modul SAT (ET7)

Wechselbares Steckmodul für DVB-S/C/T/UKW, Anschlüsse F (Sat) und IEC male (BK/Terrestrik und UKW) passend zu one.fiber & TwiGa Basisdosen, Anschlussdämpfung ca. 1dB

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HAXHSM-G0200-C007

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

1.045.	1,000	Stk	.....	.....

TV-Modul KABEL (ET8)

Wechselbares Steckmodul für die Entnahme von DVB-C/T Anschlüsse: IEC female + IEC male Rückwegsperrfilter bis 65MHz. passend zu one.fiber & TwiGa Basisdosen, Anschlussdämpfung ca. 10dB

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HAXHSM-G0200-C008

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

Ordnungszahl		Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.046.		1,000	Stk	.....	.....
	TV-Modul DOCSIS (ET9) Wechselbares Steckmodul für die Entnahme von DVB-C und den Anschluss eines interaktiven DOCSIS-Gerätes (=rückkanaltauglich) passend zu one.fiber & TwiGa Basisdosen, Anschlussdämpfung ca. 8dB Fabrikat: homeway Bestellnummer: HAXHSM-G0200-C009 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				
1.047.		1,000	Stk	.....	.....
	TV-Modul DOCSIS (ET10) wechselbares Stichleitungsmodul für die Entnahme von DVB-C und den Anschluss eines interaktiven DOCSIS-Gerätes (=rückkanaltauglich) passend zu one.fiber & TwiGa Basisdosen, Anschlussdämpfung ca. 9dB, Frequenzbereich DATA 5 1.800 MHz, TV 258 862 MHz Fabrikat: homeway Bestellnummer: HAXHSM-G0200-C010 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				
	*** **Hinweistext** **WLAN-Access Points**				

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.048.	1,000	Stk	.....	.....

Wi-Fi 6 ax Access Point reinweiß

WLAN Access Point zum Einbau in die homeway one.fiber, TwiGa oder FiLaWi Basisdose,
nach IEEE 802.11ax/ac/n/g/b (rückwärtskompatibel),
max. Übertragungsgeschwindigkeit
brutto bis zu 1,2Gbit/s (5GHz) + brutto bis zu
573Mbit/s 2.4GHz (Dual-Band),
Spannungsversorgung gemäß PoE 802.3af, typisch 48V/DC,
flache Bauweise,
(ohne Zubehör).
Abmessung 55x55mm
Farbe: Reinweiß ähnlich RAL 9010

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HW-INAP6TORW

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

1.049.	1,000	Stk	.....	.....

Wi-Fi 6 ax Access Point verkehrsweiß

WLAN Access Point zum Einbau in die homeway one.fiber, TwiGa oder FiLaWi Basisdose,
nach IEEE 802.11ax/ac/n/g/b (rückwärtskompatibel),
max. Übertragungsgeschwindigkeit
brutto bis zu 1,2Gbit/s (5GHz) + brutto bis zu
573Mbit/s 2.4GHz (Dual-Band), Spannungsversorgung gemäß PoE 802.3af, typisch 48V/DC, flache Bauweise,
(ohne Zubehör).
Abmessung 55x55mm
Farbe: Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HW-INAP6TOVW

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.050.	1,000	Stk	.....	.....

Wi-Fi 6 ax Access Point schwarz matt lackiert

WLAN Access Point zum Einbau in die homeway one.fiber, TwiGa oder FiLaWi Basisdose,
nach IEEE 802.11ax/ac/n/g/b (rückwärtskompatibel),
max. Übertragungsgeschwindigkeit
brutto bis zu 1,2Gbit/s (5GHz) + brutto bis zu
573Mbit/s 2.4GHz (Dual-Band), Spannungsversorgung
gemäß PoE 802.3af, typisch 48V/DC, flache Bauweise,
(ohne Zubehör).
Abmessung 55x55mm
Farbe: Schwarz matt ähnlich RAL 9005

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HW-INAP6TOSWAM

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

1.051.	1,000	Stk	.....	.....

Wi-Fi 6 ax Access Point anthrazit matt lackiert

WLAN Access Point zum Einbau in die homeway one.fiber, TwiGa oder FiLaWi Basisdose,
nach IEEE 802.11ax/ac/n/g/b (rückwärtskompatibel),
max. Übertragungsgeschwindigkeit
brutto bis zu 1,2Gbit/s (5GHz) + brutto bis zu
573Mbit/s 2.4GHz (Dual-Band), Spannungsversorgung
gemäß PoE 802.3af, typisch 48V/DC, flache Bauweise,
(ohne Zubehör).
Abmessung 55x55mm
Farbe: Anthrazit matt ähnlich RAL 7021

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HW-INAP6TOANM

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.052.	1,000	Stk	.....	.....

Wi-Fi 6 ax Access Point FiLaWi reinweiß

WLAN Access Point zum Einbau in die homeway FiLaWi Basisdose,
nach IEEE 802.11ax/ac/n/g/b (rückwärtskompatibel),
max. Übertragungsgeschwindigkeit
brutto bis zu 1,2Gbit/s (5GHz) + brutto bis zu 573Mbit/s 2.4GHz (Dual-Band),
Spannungsversorgung gemäß PoE 802.3af, typisch 48V/DC,
flache Bauweise,
(inkl. Speicherkassette für Glasfasern und Stecker).
Abmessung 55x55mm
Farbe: Reinweiß ähnlich RAL 9010

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HW-INAP6TFRW

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

1.053.	1,000	Stk	.....	.....

Wi-Fi 6 ax Access Point FiLaWi verkehrsweiß

WLAN Access Point zum Einbau in die homeway FiLaWi Basisdose,
nach IEEE 802.11ax/ac/n/g/b (rückwärtskompatibel),
max. Übertragungsgeschwindigkeit
brutto bis zu 1,2Gbit/s (5GHz) + brutto bis zu 573Mbit/s 2.4GHz (Dual-Band),
Spannungsversorgung gemäß PoE 802.3af, typisch 48V/DC,
flache Bauweise,
(inkl. Speicherkassette für Glasfasern und Stecker).
Abmessung 55x55mm
Farbe: Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HW-INAP6TFVW

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.054.	1,000	Stk	.....	.....

Wi-Fi 6 ax Access Point FiLaWi schwarz matt lackiert

WLAN Access Point zum Einbau in die homeway FiLaWi Basisdose,
nach IEEE 802.11ax/ac/n/g/b (rückwärtskompatibel),
max. Übertragungsgeschwindigkeit
brutto bis zu 1,2Gbit/s (5GHz) + brutto bis zu 573Mbit/s 2.4GHz (Dual-Band),
Spannungsversorgung gemäß PoE 802.3af, typisch 48V/DC,
flache Bauweise,
(inkl. Speicherkassette für Glasfasern und Stecker).
Abmessung 55x55mm
Farbe: Schwarz matt ähnlich RAL 9005

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HW-INAP6TFSWAM

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

1.055.	1,000	Stk	.....	.....

Wi-Fi 6 ax Access Point FiLaWi anthrazit matt lackiert

WLAN Access Point zum Einbau in die homeway FiLaWi Basisdose,
nach IEEE 802.11ax/ac/n/g/b (rückwärtskompatibel),
max. Übertragungsgeschwindigkeit
brutto bis zu 1,2Gbit/s (5GHz) + brutto bis zu 573Mbit/s 2.4GHz (Dual-Band),
Spannungsversorgung gemäß PoE 802.3af, typisch 48V/DC,
flache Bauweise,
(inkl. Speicherkassette für Glasfasern und Stecker).
Abmessung 55x55mm
Farbe: Anthrazit matt ähnlich RAL 7021

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HW-INAP6TFANM

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.056.	1,000	Stk	.....	.....

Set Stromversorgung Wi-Fi 6 ax Access Point

zur Stromeinspeisung von einem homeway Wi-Fi 6 ax Access Point in zentralen Verteilungen, bestehend aus 1 x Netzteil 48V/DC-Stromversorgung 15 W stabilisiert, 2 x Feederpatchkabel á 0,5 m und 1 x PoE Gigabit Injektor

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HW-INAPSET1

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

1.057.	1,000	Stk	.....	.....

Gigabit PoE Switch 4 Port

zum Anschluss von 4 x Wi-Fi 6 ax Access Point in der Zentrale, 2 x Uplink und 4 x Downlink Port, integrierte Spannungsversorgung mit 230V-Netzteil gemäß 802.af/at PoE, Stromanschluss über 230V-Anschlusskabel

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HW-INAPPOEGB4

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

1.058.	1,000	Stk	.....	.....

Gigabit PoE Switch 8 Port

zum Anschluss von 8 x Wi-Fi 6 ax Access Point in der Zentrale, 2 x Uplink und 8 x Downlink Port, integrierte Spannungsversorgung mit 230V-Netzteil gemäß 802.af/at PoE, Stromanschluss über 230V-Anschlusskabel

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HW-INAPPOEGB10

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

Ordnungszahl		Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
	***	**Hinweistext** **ZP für one.fiber mit Glasfaser**			
1.059.		1,000	Stk	.....	.....
		Fiber Set steady to complete, rw zur Erweiterung einer one.fiber Basisdose "steady" in eine anschlussfertige one.fiber Multimediadose "complete", bestehend aus 2 x LC/APC-Duplex-Kupplungen ähnlich RAL 9010, 1 x Zentralplatte one.fiber TV + LAN + Glasfaser 55x55mm in Reinweiß ähnlich RAL 9010. Hier entfällt die Zentralplatte TV/LAN. Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-OFKSE55RWG liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme			
1.060.		1,000	Stk	.....	.....
		Fiber Set steady to complete, rwm zur Erweiterung einer one.fiber Basisdose "steady" in eine anschlussfertige one.fiber Multimediadose "complete", bestehend aus 2 x LC/APC-Duplex-Kupplungen ähnlich RAL 9010, 1 x Zentralplatte one.fiber TV + LAN +Glasfaser 55x55mm in Reinweiß matt ähnlich RAL 9010. Hier entfällt die Zentralplatte TV/LAN. Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-OFKSE55RWM liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme			

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.061.	1,000	Stk	.....	.....

Fiber Set steady to complete, vw

zur Erweiterung einer one.fiber Basisdose "steady" in eine anschlussfertige one.fiber Multimediadose "complete",
bestehend aus 2 x LC/APC-Duplex-Kupplungen ähnlich RAL 9010, 1 x Zentralplatte one.fiber TV + LAN + Glasfaser 55x55mm
in Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016.
Hier entfällt die Zentralplatte TV/LAN.

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HW-OFKSE55VWG

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

1.062.	1,000	Stk	.....	.....

Fiber Set steady to complete, anth

zur Erweiterung einer one.fiber Basisdose "steady" in eine anschlussfertige one.fiber Multimediadose "complete",
bestehend aus 2 x LC/APC-Duplex-Kupplungen ähnlich RAL 7021, 1x Zentralplatte one.fiber TV + LAN + Glasfaser 55x55mm
in Anthrazit ähnlich RAL 7021.
Hier entfällt die Zentralplatte TV/LAN.

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HW-OFKSE55ANG

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.063.	1,000	Stk	.....	.....

Fiber Set ready to complete, rw

zur Erweiterung einer one.fiber Basisdose "ready" in eine anschlussfertige one.fiber Multimediadose "complete",
bestehend aus 2 x LC/APC-Duplex-Kupplungen ähnlich RAL 9010, 1 x Zentralplatte one.fiber TV + LAN + Glasfaser 55x55mm
in Reinweiß ähnlich RAL 9010 und 1 x Spleißkassette

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HW-OFKRE55RWG

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

1.064.	1,000	Stk	.....	.....

Fiber Set ready to complete rwm

zur Erweiterung einer one.fiber Basisdose "ready" in eine anschlussfertige one.fiber Multimediadose "complete",
bestehend aus 2 x LC/APC-Duplex-Kupplungen ähnlich RAL 9010, 1 x Zentralplatte one.fiber TV + LAN + Glasfaser 55x55mm
in Reinweiß matt ähnlich RAL 9010 und 1 x Spleißkassette

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HW-OFKRE55RWM

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.065.	1,000	Stk	.....	.....

Fiber Set ready to complete, vw

zur Erweiterung einer one.fiber Basisdose "ready" in eine anschlussfertige one.fiber Multimediadose "complete",
bestehend aus 2 x LC/APC-Duplex-Kupplungen ähnlich RAL 9010, 1 x Zentralplatte one.fiber TV + LAN + Glasfaser 55x55mm
in Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016 und 1 x Spleißkassette

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HW-OFKRE55VWG

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

1.066.	1,000	Stk	.....	.....

Fiber Set ready to complete, anth

zur Erweiterung einer one.fiber Basisdose "ready" in eine anschlussfertige one.fiber Multimediadose "complete", bestehend aus 2 x LC/APC-Duplex-Kupplungen ähnlich RAL 7021x Zentralplatte one.fiber TV + LAN + Glasfaser 55x55mm
in Anthrazit ähnlich RAL 7021 und 1 x Spleißkassette

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HW-OFKRE55ANG

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

Ordnungszahl		Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.067.		1,000	Stk	.....	.....
	Zentralplatte TV+LWL/LAN 55x55mm anth matt 55x55mm, Farbe: Anthrazit matt ähnlich RAL 7021 zur Abdeckung der one.fiber Basisdose mit 2 Glasfaseranschlüssen, mit oder ohne Koaxmodul. Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-ZLWLLANM55V1 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				
1.068.		1,000	Stk	.....	.....
	Zentralplatte TV+LWL/LAN 55x55mm swa matt lackiert 55x55mm, Farbe: Schwarz matt ähnlich RAL 9005 zur Abdeckung der one.fiber Basisdose mit 2 Glasfaseranschlüssen, mit oder ohne Koaxmodul. Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-ZLWLLSWAML55V1 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				
	*** **Hinweistext** **ZP Blind oder nur TV**				
1.069.		1,000	Stk	.....	.....
	Zentralplatte Blind 55x55mm rw 55x55mm, Farbe: Reinweiß ähnlich RAL 9010 zur Abdeckung der TwiGa, one.fiber, FiLaWi 1 und FiLaWi 2 Basisdose ohne Modulbestückung. Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-ZB0RWG55V1 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				

Ordnungszahl		Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.070.		1,000	Stk	.....	.....
	Zentralplatte TV 55x55mm rw 55x55mm, Farbe: Reinweiß ähnlich RAL 9010 zur Abdeckung der TwiGa und one.fiber Basisdose bestückt nur mit TV-Modul. Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-ZTVRWG55V1 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				
1.071.		1,000	Stk	.....	.....
	Zentralplatte TV 55x55mm vw 55x55mm, Farbe: Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016 zur Abdeckung der TwiGa und one.fiber Basisdose bestückt nur mit TV-Modul. Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-ZTVVWG55V1 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				
	*** **Hinweistext** **ZP one.fiber TV+LAN**				

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.072.	1,000	Stk	.....	.....

Zentralplatte TV+LAN (rechts, one./one.fiber) 55x55mm rw

55x55mm, Farbe: Reinweiß ähnlich RAL 9010 zur Abdeckung der
one.fiber Basisdose bestückt mit Kommunikationsmodul HW-EKOHL10GS1

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HW-Z0LRWG55V1

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

1.073.	1,000	Stk	.....	.....

Zentralplatte TV+LAN (rechts, one./one.fiber) 55x55mm rwm

55x55mm, Farbe: Reinweiß matt ähnlich RAL 9010 zur Abdeckung
der one.fiber Basisdose bestückt mit Kommunikationsmodul HW-EKOHL10GS1

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HW-Z0LRWM55V1

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

1.074.	1,000	Stk	.....	.....

Zentralplatte TV+LAN (rechts, one./one.fiber) 55x55mm vw

55x55mm, Farbe: Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016 zur Abdeckung der
one.fiber Basisdose bestückt mit Kommunikationsmodul HW-EKOHL10GS1

Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-Z0LVWG55V1

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.075.	1,000	Stk	.....	.....

Zentralplatte TV+LAN (rechts, one./one.fiber) 55x55mm anth

55x55mm, Farbe: Anthrazit ähnlich RAL 7021 zur Abdeckung der
one.fiber Basisdose bestückt mit Kommunikationsmodul HW-EKOHL10GS1

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HW-Z0LANG55V1

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

1.076.	1,000	Stk	.....	.....

Zentralplatte TV+LAN (rechts, one./one.fiber) 55x55mm anth matt

55x55mm, Farbe: Anthrazit matt ähnlich RAL 7021 zur Abdeckung
der one.fiber Basisdose bestückt mit Kommunikationsmodul HW-EKOHL10GS1

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HW-Z0LANM55V1

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

Ordnungszahl		Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.077.		1,000	Stk	.....	.....
		Zentralplatte TV+LAN (rechts, one./one.fiber) 55x55mm swa matt			
		55x55mm, Farbe: Schwarz matt ähnlich RAL 9005 zur Abdeckung der one.fiber Basisdose bestückt mit Kommunikationsmodul HW-EKOHL10GS1 Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-Z0LSWAM55V1 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme			
	***	**Hinweistext** **ZP TV + LAN/LAN**			
1.078.		1,000	Stk	.....	.....
		Zentralplatte TV + LAN/LAN 55x55mm rw			
		55x55mm, Farbe: Reinweiß ähnlich RAL 9010 zur Abdeckung der TwiGa und one.fiber Basisdose wahlweise bestückt mit Kommunikationsmodul HW-EKOLL100S1 LAN/LAN (100Mbit/s) HW-EKTLL10GS1 LAN/LAN (10GbE) Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-ZLLRWG55V1 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme			

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.079.	1,000	Stk	.....	.....

Zentralplatte TV + LAN/LAN 55x55mm rwm

55x55mm, Farbe: Reinweiß matt ähnlich RAL 9010 zur Abdeckung
der TwiGa und one.fiber Basisdose
wahlweise bestückt mit Kommunikationsmodul
HW-EKOLL100S1 LAN/LAN (100Mbit/s)
HW-EKTLL10GS1 LAN/LAN (10GbE)

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HW-ZLLRWM55V1

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

1.080.	1,000	Stk	.....	.....

Zentralplatte TV + LAN/LAN 55x55mm vw

55x55mm, Farbe: Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016 zur Abdeckung der
TwiGa und one.fiber Basisdose
wahlweise bestückt mit Kommunikationsmodul
HW-EKOLL100S1 LAN/LAN (100Mbit/s)
HW-EKTLL10GS1 LAN/LAN (10GbE)

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HW-ZLLVWG55V1

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.081.	1,000	Stk	.....	.....

Zentralplatte TV + LAN/LAN 55x55mm anth

55x55mm, Farbe: Anthrazit ähnlich RAL 7021 zur Abdeckung der
TwiGa und one.fiber Basisdose
wahlweise bestückt mit Kommunikationsmodul
HW-EKOLL100S1 LAN/LAN (100Mbit/s)
HW-EKTLL10GS1 LAN/LAN (10GbE)

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HW-ZLLANG55V1

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

1.082.	1,000	Stk	.....	.....

Zentralplatte TV + LAN/LAN 55x55mm anth matt

55x55mm, Farbe: Anthrazit matt ähnlich RAL 7021 zur Abdeckung
der TwiGa und one.fiber Basisdose
wahlweise bestückt mit Kommunikationsmodul
HW-EKOLL100S1 LAN/LAN (100Mbit/s)
HW-EKTLL10GS1 LAN/LAN (10GbE)

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HW-ZLLANM55V1

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

Ordnungszahl		Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.083.		1,000	Stk	.....	.....
		Zentralplatte TV + LAN/LAN 55x55mm swa matt 55x55mm, Farbe: Schwarz matt ähnlich RAL 9005 zur Abdeckung der TwiGa und one.fiber Basisdose wahlweise bestückt mit Kommunikationsmodul HW-EKOLL100S1 LAN/LAN (100Mbit/s) HW-EKTLL10GS1 LAN/LAN (10GbE) Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-ZLLSWAM55V1 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				
	***	**Hinweistext** **ZP TV + LAN/TAE**			
1.084.		1,000	Stk	.....	.....
		Zentralplatte TV + LAN/TAE 55x55mm rw 55x55mm, Farbe: Reinweiß ähnlich RAL 9010 zur Abdeckung der TwiGa und one.fiber Basisdose wahlweise bestückt mit Kommunikationsmodul HW-EKOLT100S1 LAN/TAE (100Mbit/s) HW-EKTLT100S1 LAN/TAE (10GbE) Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-ZLTRWG55V1 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.085.	1,000	Stk	.....	.....

Zentralplatte TV + LAN/TAE 55x55mm rwm

55x55mm, Farbe: Reinweiß matt ähnlich RAL 9010 zur Abdeckung der
TwiGa und one.fiber Basisdose
wahlweise bestückt mit Kommunikationsmodul
HW-EKOLT100S1 LAN/TAE (100Mbit/s)
HW-EKTLT100S1 LAN/TAE (10GbE)

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HW-ZLTRWM55V1

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

1.086.	1,000	Stk	.....	.....

Zentralplatte TV + LAN/TAE 55x55mm vw

55x55mm, Farbe: Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016 zur Abdeckung der
TwiGa und one.fiber Basisdose
wahlweise bestückt mit Kommunikationsmodul
HW-EKOLT100S1 LAN/TAE (100Mbit/s)
HW-EKTLT100S1 LAN/TAE (10GbE)

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HW-ZLTVWG55V1

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.087.	1,000	Stk	.....	.....

Zentralplatte TV + LAN/TAE 55x55mm anth

55x55mm, Farbe: Anthrazit ähnlich RAL 7021 zur Abdeckung der
TwiGa und one.fiber Basisdose
wahlweise bestückt mit Kommunikationsmodul
HW-EKOLT100S1 LAN/TAE (100Mbit/s)
HW-EKTLT100S1 LAN/TAE (10GbE)

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HW-ZLTANG55V1

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

1.088.	1,000	Stk	.....	.....

Zentralplatte TV + LAN/TAE 55x55mm anth matt

55x55mm, Farbe: Anthrazit matt ähnlich RAL 7021 zur Abdeckung
der TwiGa, one. und one.fiber Basisdose
wahlweise bestückt mit Kommunikationsmodul
HW-EKOLT100S1 LAN/TAE (100Mbit/s)
HW-EKTLT100S1 LAN/TAE (10GbE)

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HW-ZLTANM55V1

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

Ordnungszahl		Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.089.		1,000	Stk	.....	.....
		Zentralplatte TV + LAN/TAE 55x55mm swa matt 55x55mm, Farbe: Schwarz matt ähnlich RAL 9005 zur Abdeckung der TwiGa und one.fiber Basisdose wahlweise bestückt mit Kommunikationsmodul HW-EKOLT100S1 LAN/TAE (100Mbit/s) HW-EKTLT100S1 LAN/TAE (10GbE) Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-ZLTSWAM55V1 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				
	***	**Hinweistext** **ZP FiLaWi**			
1.090.		1,000	Stk	.....	.....
		Zentralplatte FiLaWi 55x 55 mm rwg 55x55mm, Farbe: Reinweiß ähnlich RAL 9010, mit vorbereiteten, bedarfsgerecht ausbrechbaren Öffnungen für verschiedene Anschlussvarianten. Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-ZFI55RWG liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				

Ordnungszahl		Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.091.		1,000	Stk	.....	.....
	Zentralplatte FiLaWi 55x 55 mm vwg 55x55mm, Farbe: Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016, mit vorbereiteten, bedarfsgerecht ausbrechbaren Öffnungen für verschiedene Anschlussvarianten. Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-ZFI55VWG liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				
1.092.		1,000	Stk	.....	.....
	Zentralplatte FiLaWi 55x 55 mm anth matt (lackiert) 55x55mm, Farbe: Anthrazit matt lackiert ähnlich RAL 7021, mit vorbereiteten, bedarfsgerecht ausbrechbaren Öffnungen für verschiedene Anschlussvarianten. Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-ZFI55ANML liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				
1.093.		1,000	Stk	.....	.....
	Zentralplatte FiLaWi 55x 55 mm swa matt (lackiert) 55x55mm, Farbe: Schwarz matt lackiert, ähnlich RAL 9005, mit vorbereiteten, bedarfsgerecht ausbrechbaren Öffnungen für verschiedene Anschlussvarianten. Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-ZFI55SWML liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				
	*** **Hinweistext** **ZP für Busch&Jaeger Future linear sw und swa matt**				

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.094.	1,000	Stk	.....	.....

Fiber Set steady to complete linear sw

zur Erweiterung einer one.fiber Basisdose "steady" in eine anschlussfertige one.fiber Multimediadose "complete", bestehend aus 2 x LC/APC-Duplex-Kupplungen ähnlich RAL 9010, 1 x Zentralplatte one.fiber TV + LAN + Glasfaser linear in studioweiß ähnlich RAL 9016

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HW-OFKSEFLSWG

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

1.095.	1,000	Stk	.....	.....

Fiber Set ready to complete linear sw

zur Erweiterung einer one.fiber Basisdose "ready" in eine anschlussfertige one.fiber Multimediadose "complete", bestehend aus 2 x LC/APC-Duplex-Kupplungen ähnlich RAL 9010, 1 x Zentralplatte one.fiber TV + LAN + Glasfaser linear in studioweiß ähnlich RAL 9016 und 1 x Spleißkassette

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HW-OFKREFLSWG

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.096.	1,000	Stk	.....	.....

Zentralplatte TV + LWL/LAN Future linear swa matt lackiert

passend für das Rahmenprogramm Future linear von Busch Jaeger, zur Abdeckung der one.fiber Basisdose, bestückt mit LWL und LAN Kommunikationsmodul, mit oder ohne Koaxmodul, schwarz matt ähnlich RAL 9005 (für Komplettabdeckung ist ein Abdeckrahmen erforderlich)

Bestellnummer: HW-ZLWLLSWAMFLV1

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

1.097.	1,000	Stk	.....	.....

Zentralplatte TV/Blind linear sw

passend für das Rahmenprogramm linear von Busch&Jaeger, studioweiß ähnlich RAL 9016, zur Abdeckung der TwiGa und one.fiber Basisdose unbestückt oder nur mit TV-Modul

Bestellnummer: HW-ZTVSWFLV1

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

1.098.	1,000	Stk	.....	.....

Zentralplatte one. TV + LAN linear sw

passend für das Rahmenprogramm linear von Busch&Jaeger, studioweiß ähnlich RAL 9016, zur Abdeckung der one.fiber Basisdose bestückt mit Kommunikationsmodul HW-EKOHL10GS1

Bestellnummer: HW-Z0LSWFLV1

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

Ordnungszahl		Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.099.		1,000	Stk	.....	.....
	Zentralplatte TV + LAN/LAN linear sw passend für das Rahmenprogramm linear von Busch&Jaeger, studioweiß ähnlich RAL 9016, zur Abdeckung der TwiGa und one.fiber Basisdose wahlweise bestückt mit Kommunikationsmodul HW-EKOLL100S1 LAN/LAN (100Mbit/s) HW-EKTLL10GS1 LAN/LAN (10GbE) Bestellnummer: HW-ZLLSWFLV1 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				
1.100.		1,000	Stk	.....	.....
	Zentralplatte TV + LAN/TAE linear sw passend für das Rahmenprogramm linear von Busch&Jaeger, studioweiß ähnlich RAL 9016, zur Abdeckung der TwiGa und one.fiber Basisdose wahlweise bestückt mit Kommunikationsmodul HW-EKOLT100S1 LAN/TAE (100Mbit/s) HW-EKTLT100S1 LAN/TAE (10GbE) Bestellnummer: HW-ZLTSWFLV1 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				
	*** **Hinweistext** **Zentralplatte Universal homeway**				

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.101.	1,000	Stk	.....	.....

Zentralplatte Universal 55x55mm rw

55x55mm, Farbe: Reinweiß ähnlich RAL 9010,mit vorbereiteten, bedarfsgerecht ausbrechbaren Öffnungen für verschiedene Anschlussvarianten.

Ersetzt folgende Bestellnummern:

HW-ZTVRWG55V1 Zentralplatte TV 55x55mm rw
HW-ZL0RWG55V1 Zentralplatte TV + LAN (links, classic/A1) 55x55mm rw
HW-Z0LRWG55V1 Zentralplatte TV+LAN (rechts, one./one.fiber) 55x55mm rw
HW-ZLLRWG55V1 Zentralplatte TV + LAN/LAN 55x55mm rw

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HW-ZURWG55V1

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

1.102.	1,000	Stk	.....	.....

Zentralplatte Universal 55x55mm vw

55x55mm, Farbe: Verkehrsweißweiß ähnlich RAL 9016, mit vorbereiteten, bedarfsgerecht ausbrechbaren Öffnungen für verschiedene Anschlussvarianten.

Ersetzt folgende Bestellnummern:

HW-ZL0VWG55V1Zentralplatte TV + LAN (links, classic/A1) 55x55mm vw
HW-Z0LVWG55V1 Zentralplatte TV+LAN (rechts, one./one.fiber) 55x55mm vw
HW-ZLLVWG55V1 Zentralplatte TV + LAN/LAN 55x55mm vw

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HW-ZUVWG55V1

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.103.	1,000	Stk	.....	.....

Zentralplatte Universal 55x55mm anth matt (lackiert)

55x55mm, Farbe: Anthrazit matt lackiert, ähnlich RAL 7021,
mit vorbereiteten, bedarfsgerecht ausbrechbaren Öffnungen für verschiedene Anschlussvarianten.

Ersetzt folgende Bestellnummern:

HW-ZL0ANM55V1Zentralplatte TV + LAN (links, classic/A1) 55x55mm anth matt
HW-Z0LANM55V1 Zentralplatte TV+LAN (rechts, one./one.fiber) 55x55mm anth matt
HW-ZLLANM55V1 Zentralplatte TV + LAN/LAN 55x55mm anth matt

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HW-ZUANML55V1

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

Ordnungszahl		Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.104.		1,000	Stk	.....	.....

Zentralplatte Universal 55x55mm swa matt (lackiert)

55x55mm, Farbe: Schwarz matt lackiert , ähnlich RAL 9005,
mit vorbereiteten, bedarfsgerecht ausbrechbaren Öffnungen für verschiedene Anschlussvarianten.

Ersetzt folgende Bestellnummern:

HW-ZL0SWAM55V1 Zentralplatte TV + LAN (links, classic/A1) 55x55mm swa matt
HW-Z0LSWAM55V1 Zentralplatte TV+LAN (rechts, one./one.fiber) 55x55mm swa matt
HW-ZLLSWAM55V1 Zentralplatte TV + LAN/LAN 55x55mm swa matt

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HW-ZUSWAML55V1

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

*** **Hinweistext**

Patchkabel

1.105.		1,000	Stk	.....	.....

Systempatchkabel EPK 10GbE 0,5m

homeway Systempatchkabel zur Realisierung des 10GbE Channels 1x RJ45, Kat.6A,
Farbe: Grün, Länge: 0,5m
Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HCAHNG-E0808-A005

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.106.	1,000	Stk	.....	.....

Systempatchkabel EPK 10GbE 1,0m

homeway Systempatchkabel zur Realisierung des 10GbE Channels 1x RJ45, Kat.6A,
Farbe: Grün, Länge: 1,0m

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HCAHNG-E0808-A010

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

1.107.	1,000	Stk	.....	.....

Systempatchkabel EPK 10GbE 2,0m

homeway Systempatchkabel zur Realisierung des 10GbE Channels 1x RJ45,Kat.6A,
Farbe: Grün, Länge: 2,0m

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HCAHNG-E0808-A020

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

1.108.	1,000	Stk	.....	.....

TwiGa Einspeisekabel RJ45/TAE 0,5m

Einspeisekabel für die Zentrale zur Verbindung einer Geräte-TAE-Buchse mit einem Patchfeld-Port,
Länge: 0,5m

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: TWK1 05

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

Ordnungszahl		Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.109.		1,000	Stk	.....	.....
	TwiGa Einspeisekabel RJ45/TAE 1,0m Einspeisekabel für die Zentrale zur Verbindung einer Geräte-TAE-Buchse mit einem Patchfeld-Port, Länge: 1,0m Fabrikat: homeway Bestellnummer: TWK1 10 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				
1.110.		1,000	Stk	.....	.....
	Systempatchkabel LWL LC/APC-LC/APC Verbindungskabel zwischen Quad-Kupplung (Netzebene 4) und LC/APC Duplex-Kupplung (Netzebene 5), Länge: 0,5m Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-SPKLWLV1L005 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				
	*** **Hinweistext** **up.grade Basisdosen und Module**				

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.111.	1,000	Stk	.....	.....

up.grade Basisdose V2

Zur Aufnahme der verschiedenen up.grade-Module und Adapter, zum direkten Anschluss von NYM-Stromkabel mit bis zu 6 Adern je 1,5 mm2 bis 2,5 mm2.
Für den Anschluss eines Datenkabels wird der LSA Plus-Adapter
HW-UGLSA8 zusätzlich benötigt.

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HW-UGD230V2

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

1.112.	1,000	Stk	.....	.....

up.grade POE-Dose

Zur Aufnahme der up.grade POE-Module inklusive vormontiertem LSAplus-Adapter

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HW-UGDPOEV1

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

1.113.	1,000	Stk	.....	.....

up.grade power+ Modul reinweiß

230V Schutzkontakt-Steckdose 16A mit Berührungsschutz, zum
Einsetzen in die up.grade Basisdose V2,
Abmessung: 55x55 mm,
Farbe: Reinweiß ähnlich RAL 9010

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HW-UGS230VBRW

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.114.	1,000	Stk	.....	.....

up.grade power+ Modul verkehrsweiß

230V Schutzkontakt-Steckdose 16A mit Berührungsschutz, zum
Einsetzen in die up.grade Basisdose V2,
Abmessung: 55x55 mm,
Farbe: Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HW-UGS230VBVW

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

1.115.	1,000	Stk	.....	.....

up.grade power+ Modul schwarz matt lackiert

230V Schutzkontakt-Steckdose 16A mit Berührungsschutz, zum
Einsetzen in die up.grade Basisdose V2,
Abmessung: 55x55 mm,
Farbe: Schwarz matt ähnlich RAL 9005

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HW-UGS230VBSWAM

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.116.	1,000	Stk	.....	.....

up.grade power+ Modul anthrazit matt lackiert

230V Schutzkontakt-Steckdose 16A mit Berührungsschutz, zum
Einsetzen in die up.grade Basisdose V2,
Abmessung: 55x55 mm,
Farbe: Anthrazit matt ähnlich RAL 7021

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HW-UGS230VANM

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

1.117.	1,000	Stk	.....	.....

up.grade Wi-Fi 6 ax - LAN/Mesh-Modul reinweiß

WLAN Access Point zum Einbau in die up.grade Basisdose V2.
Vernetzt entweder via LAN-Uplink, wenn an die up.grade-Basisdose ein aktives LAN-Kabel angeschlossen ist oder ansonsten via Mesh mit weiteren Modulen mit Gigabit Wi-Fi der neuesten Generation. IEEE 802.11ax/ac/n/g/b rückwärtskompatibel, max. Übertragungsgeschwindigkeit brutto bis zu 1,2 Gbit/s (5GHz) + brutto bis zu 573 Mbit/s2.4GHz (Dual-Band), interne Spannungsversorgung 230V über die Basisdose, flache Bauweise, Bedienelemente an der Oberseite.
Abmessung: 55 x 55 mm,
Farbe: Reinweiß ähnlich RAL 9010

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HW-UGWT6TAXRW

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.118.	1,000	Stk	.....	.....

up.grade Wi-Fi 6 ax - LAN/Mesh-Modul verkehrsweiß

WLAN Access Point zum Einbau in die up.grade Basisdose V2.
Vernetzt entweder via LAN-Uplink, wenn an die up.grade-Basisdose ein aktives LAN-Kabel angeschlossen ist oder ansonsten via Mesh mit weiteren Modulen mit Gigabit Wi-Fi der neuesten Generation. IEEE 802.11ax/ac/n/g/b rückwärtskompatibel, max. Übertragungsgeschwindigkeit brutto bis zu 1,2 Gbit/s (5GHz) + brutto bis zu 573 Mbit/s2.4GHz (Dual-Band), interne Spannungs-versorgung 230V über die Basisdose, flache Bauweise, Bedienelemente an der Oberseite.
Abmessung: 55 x 55 mm,
Farbe: Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HW-UGWT6TAXVW

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

1.119.	1,000	Stk	.....	.....

up.grade Wi-Fi 6 ax Powerline-Modul reinweiß

zum Einbau in die homeway up.grade Basisdose V2, nach IEEE 802.11ax/r/v/k/n/b/g (2x2 2,4GHz) sowie ITU-T G.9960, G.9961, G.9962, G.9963, G.9964, max. Übertragungsgeschwindigkeit Powerline brutto bis zu 2,4Gbit/s (MIMO) und bis zu 1,2Gbit/s (SISO, WLAN brutto bis zu 573Mbit/s (2.4GHz), interne Spannungsversorgung 230V über die Basisdose,flache Bauweise.
Abmessung: 55x55mm,
Farbe: Reinweiß ähnlich RAL 9010

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HW-UGPWTAXRW

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.120.	1,000	Stk	.....	.....

up.grade Wi-Fi 6 ax Powerline-Modul verkehrsweiß

zum Einbau in die homeway up.grade Basisdose V2, nach IEEE 802.11ax/r/v/k/n/b/g (2x2 2,4GHz) sowie ITU-T G.9960, G.9961, G.9962, G.9963, G.9964,
max. Übertragungsgeschwindigkeit Powerline brutto bis zu 2,4Gbit/s (MIMO) und bis zu 1,2Gbit/s (SISO, WLAN brutto bis zu 573Mbit/s (2.4GHz),
interne Spannungsversorgung 230V über die Basisdose, flache Bauweise.
Abmessung: 55x55mm,
Farbe: Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HW-UGPWTAXVW

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

1.121.	1,000	Stk	.....	.....

up.grade Wi-Fi 6 ax - PoE-Modul reinweiß

WLAN Access Point zum Einbau in die up.grade POE-Dose, vernetzt via LAN-Uplink, mit Gigabit Wi-Fi der neuesten Generation. IEEE 802.11ax/ac/n/g/b rückwärtskompatibel, max. Übertragungsgeschwindigkeit brutto bis zu 1,2 Gbit/s (5GHz) + brutto bis zu 573 Mbit/s 2.4GHz (Dual-Band), Spannungsversorgung gemäß PoE 802.3af, typisch 48V/DC, flache Bauweise, Bedienelemente an der Oberseite,
Abmessung: 55x55mm,
Farbe: Reinweiß ähnlich RAL 9010

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HW-UGWTPOEAXRW

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.122.	1,000	Stk	.....	.....

up.grade Wi-Fi 6 ax - PoE-Modul verkehrsweiß

WLAN Access Point zum Einbau in die up.grade POE-Dose, vernetzt via LAN-Uplink, mit Gigabit Wi-Fi der neuesten Generation. IEEE 802.11ax/ac/n/g/b rückwärtskompatibel, max. Übertragungsgeschwindigkeit brutto bis zu 1,2 Gbit/s (5GHz) + brutto bis zu 573 Mbit/s 2.4GHz (Dual-Band), Spannungsversorgung gemäß PoE 802.3af, typisch 48V/DC, flache Bauweise, Bedienelemente an der Oberseite,
Abmessung: 55x55mm,
Farbe: Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HW-UGWTPOEAXVW

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

1.123.	1,000	Stk	.....	.....

up.grade Wi-Fi 6 ax - PoE-Modul schwarz matt lackiert

WLAN Access Point zum Einbau in die up.grade POE-Dose, vernetzt via LAN-Uplink, mit Gigabit Wi-Fi der neuesten Generation. IEEE 802.11ax/ac/n/g/b rückwärtskompatibel, max. Übertragungsgeschwindigkeit brutto bis zu 1,2 Gbit/s (5GHz) + brutto bis zu 573 Mbit/s 2.4GHz (Dual-Band), Spannungsversorgung gemäß PoE 802.3af, typisch 48V/DC, flache Bauweise, Bedienelemente an der Oberseite,
Abmessung: 55x55mm,
Farbe: Schwarz matt ähnlich RAL 9005

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HW-UGWTPOEAXSWAM

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.124.	1,000	Stk	.....	.....

up.grade Wi-Fi 6 ax - PoE-Modul anthrazit matt lackiert

WLAN Access Point zum Einbau in die up.grade POE-Dose, vernetzt via LAN-Uplink, mit Gigabit Wi-Fi der neuesten Generation. IEEE 802.11ax/ac/n/g/b rückwärtskompatibel, max. Übertragungsgeschwindigkeit brutto bis zu 1,2 Gbit/s (5GHz) + brutto bis zu 573 Mbit/s 2.4GHz (Dual-Band), Spannungsversorgung gemäß PoE 802.3af, typisch 48V/DC, flache Bauweise, Bedienelemente an der Oberseite,
Abmessung: 55x55mm,
Farbe: Anthrazit matt ähnlich RAL 7021

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HW-UGWTPOEAXANM

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

1.125.	1,000	Stk	.....	.....

up.grade Powerline.pro DINrail-Phaseneinkoppler

G.hn 2.400 Powerline Einspeiseadapter zur Hutschienenmontage im Elektroverteiler, mit LAN-Eingang und beiliegendem Systempatchkabel, mit automatischer Phaseneinkopplung (L1, L2, L3).
Höhe: 92 mm, Breite: 72 mm (4 TE)

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HW-UGPDIN4TE

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.126.	1,000	Stk	.....	.....

LSA Plus Adapter

Zur Verwendung in der up.grade-Basisdose V2.
Adapter für den Anschluss eines 8-adrigen Datenkabels
4 x 2 x AWG 24 bis AWG 22. Die Adern werden mit einem
konventionellen LSA-Plus Werkzeug aufgelegt.

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HW- HW-UGLSA8

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

Summe 1.	Multimediaverkabelung homeway Netzebene 5	**.....**

Ordnungszahl		Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
2.			**Multimediaverkabelung homeway Netzebene 4**		
	***		**Hinweistext** **Gebäudeverteiler- Leergehäuse**		
2.001.		1,000	Stk	.....	.....
			homePOP M Basic, unbestückt Wandspleiß- oder verteilbox M, vorbereitet für die spätere Aufrüstung mit Verbindungs- und Verteiltechnik für bis zu 9WE. Abmessung: ca. 240 x 300 x 80 mm (BxHxT) Fabrikat: homeway Bestellnummer: NEG406201 (Alte Bestellnummer: HW-HPMBACOV1) liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme		
2.002.		1,000	Stk	.....	.....
			homePOP L Basic, unbestückt Wandspleiß-oder -verteilbox L, vorbereitet für die spätere Aufrüstung mit Verbindungs- und Verteiltechnik für bis zu 12WE. Abmessung: ca. 350 x 335 x 90 mm (BxHxT) Fabrikat: homeway Bestellnummer: NEG406202 (Alte Bestellnummer: HW-HPLBACOV1) liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme		

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
2.003.	1,000	Stk	.....	.....

homePOP XL Basic, unbestückt

Wandspleißbox - oder -verteilbox XL, vorbereitet für die spätere
Aufrüstung mit Verbindungs- und Verteiltechnik für bis zu 24WE.
Abmessung: ca. 455 x 385 x 90 mm (BxHxT)

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: NEG406205
(Alte Bestellnummer: HW-HPXLBACOV1)

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

2.004.	1,000	Stk	.....	.....

Universal Glasfaseranschlussdose 2 x LC/APC Duplex inkl. Kupplung mit Shutter

Glasfaser-Anschlussdose empfohlen zur Aufnahme des Beidseitig vorkonfektionierten Glasfaserkabels und Anschluss von bis zu 12 x LC/APC Steckern (z. B. 5G Antenne) über 2 x LC/APC
Duplexkupplungen und 2 x LC/APC Quadkupplungen.
(2 x Duplex-Kupplung mit Shutter grün inkl.),
Gehäusefarbe: weiß

Fabrikat homeway
Bestellnummer: HW-TOAAD12XLCAPC2

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

*** **Hinweistext**

Wandspleißboxen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
2.005.	1,000	Stk	.....	.....

Wandspleißbox homePOP M 3 Wohneinheiten

vorbereitet für bis zu 3 Wohnungen mit
Spleißkassetten, Adaptern und Halterungen, Pigtails,
Ordnungssystemen und Zubehör als DPN in Anlehnung an
EN50700
Abmessung: ca. 240 x 300 x 80 mm (BxHxT)

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HW-HPM3COV1

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

2.006.	1,000	Stk	.....	.....

Wandspleißbox homePOP M 6 Wohneinheiten

vorbereitet für bis zu 6 Wohnungen mit
Spleißkassetten, Adaptern und Halterungen, Pigtails,
Ordnungssystemen und Zubehör als DPN in Anlehnung an
EN50700
Abmessung: ca. 240 x 300 x 80 mm (BxHxT)

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HW-HPM6COV1

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
2.007.	1,000	Stk	.....	.....

Wandspleißbox homePOP M 9 Wohneinheiten

vorbereitet für bis zu 9 Wohnungen mit
Spleißkassetten, Adaptern und Halterungen, Pigtails,
Ordnungssystemen und Zubehör als DPN in Anlehnung an
EN50700
Abmessung: ca. 240 x 300 x 80 mm (BxHxT)

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HW-HPM9COV1

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

2.008.	1,000	Stk	.....	.....

Wandspleißbox homePOP L 12 Wohneinheiten

vorbereitet für bis zu 12 Wohnungen mit
Spleißkassetten, Adaptern und Halterungen, Pigtails,
Ordnungssystemen und Zubehör als DPN in Anlehnung an
EN50700
Abmessung: ca. 350 x 335 x 90 mm (BxHxT)

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HW-HPL12COV1

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

Ordnungszahl		Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
2.009.		1,000	Stk	.....	.....
	Wandspleißbox homePOP XL 16 Wohneinheiten vorbereitet für bis zu 16 Wohnungen mit Spleißkassetten, Adaptern und Halterungen, Pigtails, Ordnungssystemen und Zubehör als DPN in Anlehnung an EN50700 Abmessung: ca. 455 x 385 x 90 mm (BxHxT) Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-HPXL16COV1 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				
2.010.		1,000	Stk	.....	.....
	Wandspleißbox homePOP XL 24 Wohneinheiten vorbereitet für bis zu 24 Wohnungen mit Spleißkassetten, Adaptern und Halterungen, Pigtails, Ordnungssystemen und Zubehör als DPN in Anlehnung an EN50700 Abmessung: ca. 455 x 385 x 90 mm (BxHxT) Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-HPXL24COV1 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				
	*** **Hinweistext** **Wandverteilboxen**				

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
2.011.	1,000	Stk	.....	.....

Wandverteilbox homePOP M 3 Wohneinheiten

vorbereitet für bis zu 3 Wohnungen mit LC/APC Kupplungen, Adaptern und Halterungen
Abmessung: ca. 240 x 300 x 80 mm (BxHxT)

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HW-HPTOAM3COV1

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

2.012.	1,000	Stk	.....	.....

Wandverteilbox homePOP M 6 Wohneinheiten

vorbereitet für bis zu 6 Wohnungen mit LC/APC Kupplungen, Adaptern und Halterungen
Abmessung: ca. 240 x 300 x 80 mm (BxHxT)

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HW-HPTOAM6COV1

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

2.013.	1,000	Stk	.....	.....

Wandverteilbox homePOP M 9 Wohneinheiten

vorbereitet für bis zu 9 Wohnungen mit LC/APC Kupplungen, Adaptern und Halterungen
Abmessung: ca. 240 x 300 x 80 mm (BxHxT)

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HW-HPTOAM9COV1

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

Ordnungszahl		Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
2.014.		1,000	Stk	.....	.....
	Wandverteilbox homePOP L 12 Wohneinheiten vorbereitet für bis zu 12 Wohnungen mit LC/APC Kupplungen, Adaptern und Halterungen Abmessung: ca. 350 x 335 x 90 mm (BxHxT) Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-HPTOAL12COV1 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				
2.015.		1,000	Stk	.....	.....
	Wandverteilbox homePOP L 16 Wohneinheiten vorbereitet für bis zu 16 Wohnungen mit LC/APC Kupplungen, Adaptern und Halterungen, Abmessung: ca. 330 x 335 x 90 mm (BxHxT) Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-HPTOAL16COV1 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				
2.016.		1,000	Stk	.....	.....
	Wandverteilbox homePOP L 24 Wohneinheiten vorbereitet für bis zu 24 Wohnungen mit LC/APC Kupplungen, Adaptern und Halterungen, Abmessung: ca. 350 x 335 x 90 mm (BxHxT) Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-HPTOAL24COV1 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				
	*** **Hinweistext** **Glasfaserkabel NE4 blanko**				

Ordnungszahl		Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
2.017.		100,000	m	.....	.....

Glasfaser- Innen- und Außenkabel NE4, 2,2mm G.657A.2

Glasfaserkabel für Innen- und Außenanwendungen
2,2 mm Singlemode
Farbe: weiß, UV stabil, konform IEC 60794-1-2,
einzieh-, einschieb- und einblasfähig
Spule á 500 m / Spule á 2000 m
Brandschutzklasse: Dca

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: H4063040/4-2
Alte Bestellnummer: HW-FWGK2-F5
Bestellnummer: H4063040/4-3
Alte Bestellnummer: HW-FWGK2-F20

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

*** **Hinweistext**
Glasfaserkabel NE4, einseitig vorkonfektioniert

2.018.		1,000	Stk	.....	.....

GF-Kabel 4xE9/125; 2,2mm; 4xLC/APC 10m

2,2mm Singlemode Glasfaserkabel, 4 Fasern G.657.A2,
zum Einblasen, Einziehen und Einschieben geeignet,
konfektioniert Seite 1 mit 4 x LC/APC Steckern,
Seite 2 unkonfektioniert

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HW-OAK4V10L010

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
2.019.	1,000	Stk	.....	.....

GF-Kabel 4xE9/125; 2,2mm; 4xLC/APC 20m

2,2mm Singlemode Glasfaserkabel, 4 Fasern G.657.A2,
zum Einblasen, Einziehen und Einschieben geeignet,
konfektioniert Seite 1 mit 4 x LC/APC Steckern,
Seite 2 unkonfektioniert

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HW-OAK4V10L020

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

2.020.	1,000	Stk	.....	.....

GF-Kabel 4xE9/125; 2,2mm; 4xLC/APC 30m

2,2mm Singlemode Glasfaserkabel, 4 Fasern G.657.A2,
zum Einblasen, Einziehen und Einschieben geeignet,
konfektioniert Seite 1 mit 4 x LC/APC Steckern,
Seite 2 unkonfektioniert

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HW-OAK4V10L030

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

2.021.	1,000	Stk	.....	.....

GF-Kabel 4xE9/125; 2,2mm; 4xLC/APC 40m

2,2mm Singlemode Glasfaserkabel, 4 Fasern G.657.A2,
zum Einblasen, Einziehen und Einschieben geeignet,
konfektioniert Seite 1 mit 4 x LC/APC Steckern,
Seite 2 unkonfektioniert

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HW-OAK4V10L040

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
2.022.	1,000	Stk	.....	.....

GF-Kabel 4xE9/125; 2,2mm; 4xLC/APC 50m

2,2mm Singlemode Glasfaserkabel, 4 Fasern G.657.A2,
zum Einblasen, Einziehen und Einschieben geeignet,
konfektioniert Seite 1 mit 4 x LC/APC Steckern,
Seite 2 unkonfektioniert

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HW-OAK4V10L050

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

2.023.	1,000	Stk	.....	.....

GF-Kabel 4xE9/125; 2,2mm; 4xLC/APC 60m

2,2mm Singlemode Glasfaserkabel, 4 Fasern G.657.A2,
zum Einblasen, Einziehen und Einschieben geeignet,
konfektioniert Seite 1 mit 4 x LC/APC Steckern,
Seite 2 unkonfektioniert

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HW-OAK4V10L060

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

2.024.	1,000	Stk	.....	.....

GF-Kabel 4xE9/125; 2,2mm; 4xLC/APC 70m

2,2mm Singlemode Glasfaserkabel, 4 Fasern G.657.A2,
zum Einblasen, Einziehen und Einschieben geeignet,
konfektioniert Seite 1 mit 4 x LC/APC Steckern,
Seite 2 unkonfektioniert

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HW-OAK4V10L070

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
2.025.	1,000	Stk	.....	.....

GF-Kabel 4xE9/125; 2,2mm; 4xLC/APC 80m

2,2mm Singlemode Glasfaserkabel, 4 Fasern G.657.A2,
zum Einblasen, Einziehen und Einschieben geeignet,
konfektioniert Seite 1 mit 4 x LC/APC Steckern,
Seite 2 unkonfektioniert

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HW-OAK4V10L080

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

2.026.	1,000	Stk	.....	.....

GF-Kabel 4xE9/125; 2,2mm; 4xLC/APC 90m

2,2mm Singlemode Glasfaserkabel, 4 Fasern G.657.A2,
zum Einblasen, Einziehen und Einschieben geeignet,
konfektioniert Seite 1 mit 4 x LC/APC Steckern,
Seite 2 unkonfektioniert

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HW-OAK4V10L090

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

2.027.	1,000	Stk	.....	.....

GF-Kabel 4xE9/125; 2,2mm; 4xLC/APC 100m

2,2mm Singlemode Glasfaserkabel, 4 Fasern G.657.A2,
zum Einblasen, Einziehen und Einschieben geeignet,
konfektioniert Seite 1 mit 4 x LC/APC Steckern,
Seite 2 unkonfektioniert

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HW-OAK4V10L100

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

Ordnungszahl		Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
	***	**Hinweistext** **Glasfaserkabel NE4, beidseitig vorkonfektioniert**			
2.028.		1,000	Stk	.....	.....
		GF-Kabel 4xE9/125; 2,2mm; 4xLC/APC + 4xLC/APC spezial; 10m 2,2mm Singlemode Glasfaserkabel, 4 Fasern G.657.A2, zum Einblasen, Einziehen und Einschieben geeignet, konfektioniert Seite 1 mit 4 x LC/APC Steckern, Seite 2 mit 4 x LC/APC Spezialausführung, zur Installation der homeway Netzebene 4, spleißfreie Verbindung zwischen Wandverteilbox und Verteilerfeld im Medienverteiler Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-TOAK4V11L010 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme			
2.029.		1,000	Stk	.....	.....
		GF-Kabel 4xE9/125; 2,2mm; 4xLC/APC + 4xLC/APC spezial; 20m 2,2mm Singlemode Glasfaserkabel, 4 Fasern G.657.A2, zum Einblasen, Einziehen und Einschieben geeignet, konfektioniert Seite 1 mit 4 x LC/APC Steckern, Seite 2 mit 4 x LC/APC Spezialausführung, zur Installation der homeway Netzebene 4, spleißfreie Verbindung zwischen Wandverteilbox und Verteilerfeld im Medienverteiler Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-TOAK4V11L020 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme			

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
2.030.	1,000	Stk	.....	.....

GF-Kabel 4xE9/125; 2,2mm; 4xLC/APC + 4xLC/APC spezial; 30m

2,2mm Singlemode Glasfaserkabel, 4 Fasern G.657.A2, zum Einblasen, Einziehen und Einschieben geeignet, konfektioniert Seite 1 mit 4 x LC/APC Steckern, Seite 2 mit 4 x LC/APC Spezialausführung, zur Installation der homeway Netzebene 4, spleißfreie Verbindung zwischen Wandverteilbox und Verteilerfeld im Medienverteiler

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HW-TOAK4V11L030

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

2.031.	1,000	Stk	.....	.....

GF-Kabel 4xE9/125; 2,2mm; 4xLC/APC + 4xLC/APC spezial; 40m

2,2mm Singlemode Glasfaserkabel, 4 Fasern G.657.A2, zum Einblasen, Einziehen und Einschieben geeignet, konfektioniert Seite 1 mit 4 x LC/APC Steckern, Seite 2 mit 4 x LC/APC Spezialausführung, zur Installation der homeway Netzebene 4, spleißfreie Verbindung zwischen Wandverteilbox und Verteilerfeld im Medienverteiler

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HW-TOAK4V11L040

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
2.032.	1,000	Stk	.....	.....

GF-Kabel 4xE9/125; 2,2mm; 4xLC/APC + 4xLC/APC spezial; 50m

2,2mm Singlemode Glasfaserkabel, 4 Fasern G.657.A2, zum Einblasen, Einziehen und Einschieben geeignet, konfektioniert Seite 1 mit 4 x LC/APC Steckern, Seite 2 mit 4 x LC/APC Spezialausführung, zur Installation der homeway Netzebene 4, spleißfreie Verbindung zwischen Wandverteilbox und Verteilerfeld im Medienverteiler

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HW-TOAK4V11L050

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

2.033.	1,000	Stk	.....	.....

GF-Kabel 4xE9/125; 2,2mm; 4xLC/APC + 4xLC/APC spezial; 60m

2,2mm Singlemode Glasfaserkabel, 4 Fasern G.657.A2, zum Einblasen, Einziehen und Einschieben geeignet, konfektioniert Seite 1 mit 4 x LC/APC Steckern, Seite 2 mit 4 x LC/APC Spezialausführung, zur Installation der homeway Netzebene 4, spleißfreie Verbindung zwischen Wandverteilbox und Verteilerfeld im Medienverteiler

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HW-TOAK4V11L060

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
2.034.	1,000	Stk	.....	.....

GF-Kabel 4xE9/125; 2,2mm; 4xLC/APC + 4xLC/APC spezial; 70m

2,2mm Singlemode Glasfaserkabel, 4 Fasern G.657.A2, zum Einblasen, Einziehen und Einschieben geeignet, konfektioniert Seite 1 mit 4 x LC/APC Steckern, Seite 2 mit 4 x LC/APC Spezialausführung, zur Installation der homeway Netzebene 4, spleißfreie Verbindung zwischen Wandverteilbox und Verteilerfeld im Medienverteiler

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HW-TOAK4V11L070

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

2.035.	1,000	Stk	.....	.....

GF-Kabel 4xE9/125; 2,2mm; 4xLC/APC + 4xLC/APC spezial; 80m

2,2mm Singlemode Glasfaserkabel, 4 Fasern G.657.A2, zum Einblasen, Einziehen und Einschieben geeignet, konfektioniert Seite 1 mit 4 x LC/APC Steckern, Seite 2 mit 4 x LC/APC Spezialausführung, zur Installation der homeway Netzebene 4, spleißfreie Verbindung zwischen Wandverteilbox und Verteilerfeld im Medienverteiler

Fabrikat: homeway
Bestellnummer: HW-TOAK4V11L080

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

Ordnungszahl		Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
2.036.		1,000	Stk	.....	.....
	GF-Kabel 4xE9/125; 2,2mm; 4xLC/APC + 4xLC/APC spezial; 90m 2,2mm Singlemode Glasfaserkabel, 4 Fasern G.657.A2, zum Einblasen, Einziehen und Einschieben geeignet, konfektioniert Seite 1 mit 4 x LC/APC Steckern, Seite 2 mit 4 x LC/APC Spezialausführung, zur Installation der homeway Netzebene 4, spleißfreie Verbindung zwischen Wandverteilbox und Verteilerfeld im Medienverteiler Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-TOAK4V11L090 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				
2.037.		1,000	Stk	.....	.....
	GF-Kabel 4xE9/125; 2,2mm; 4xLC/APC + 4xLC/APC spezial; 100m 2,2mm Singlemode Glasfaserkabel, 4 Fasern G.657.A2, zum Einblasen, Einziehen und Einschieben geeignet, konfektioniert Seite 1 mit 4 x LC/APC Steckern, Seite 2 mit 4 x LC/APC Spezialausführung, zur Installation der homeway Netzebene 4, spleißfreie Verbindung zwischen Wandverteilbox und Verteilerfeld im Medienverteiler Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-TOAK4V11L100 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				
	*** **Hinweistext** **Mikrorohr Inhouse**				

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
2.038.	1,000	m	.....	.....

Mikrorohr 7x1,5 mm Inhouse 450 m

Mikrorohr 7x1,5 mm Inhouse
Farbe: weiß-transluzent
Trommel á 450 m

Fabrikat homeway
Bestellnummer: HW-HEXMR7/1,5-KT

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

2.039.	1,000	m	.....	.....

Mikrorohr 7x1,5 mm Inhouse 1.250 m

Mikrorohr 7x1,5 mm Inhouse
Farbe: weiß-transluzent
Trommel á 1.250 m

Fabrikat homeway
Bestellnummer: HW-HEXMR7/1,5-ST

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

2.040.	1,000	Stk	.....	.....

Steckverbinder für Mikrorohr

7 mm Steckverbinder für Mikrorohr 7x1,5 mm, transparent

Fabrikat homeway
Bestellnummer: HW-HEXSV7TR

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
2.041.	1,000	Stk	.....	.....

Endkappe für Mikrorohr

7 mm Endkappe für Mikrorohr 7x1,5 mm, transparent

Fabrikat homeway
Bestellnummer: HW-HEXEK7TR

liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme

Summe 2. Multimediaverkabelung homeway Netzebene 4 **.....**

LV Summe netto: **.....**
USt: **.....**
LV Summe brutto: **.....**

Zusammenstellung

Ordnungszahl (LV-Bereich)	Bezeichnung	Summe in [EUR]
1.	Multimediaverkabelung homeway Netzebene 5	.....
2.	Multimediaverkabelung homeway Netzebene 4	.....
	LV Summe netto:	**.....**
	USt:	**.....**
	LV Summe brutto:	**.....**