

# Datenblatt Verteilerfeldrahmen für 6 x Keystone-Modul und 6 x Koaxkupplung



**Verteilerfeldrahmen** für die Installation in der Zentrale

- zur Aufnahme von bis zu 6 Keystone-Modulen
- sowie 6 Koaxkupplungen (enthalten)
- für Aufputz- oder Hutschiennenmontage
- mit integrierter Kabelabfangung
- B x H x T: ca. 226,5 x 49,5 x 52 mm
- inkl. 6 Koax-Kupplungen mit (NiTin)-Beschichtung (Zusammensetzung der NiTin-Legierung ist 65% Zinn und 35% Nickel) für optimalen Korrosionsschutz und höchste Langlebigkeit
  - Länge 26,3 mm
  - Impedanz 75 Ohm
  - Frequenzbereich 300 kHz 3 GHz
  - Rückflusdämpfung > 30 dB
  - Temperaturbereich -40° bis +70° C

**Fabrikat:** homeway

**Bestellnummer:** HW-VFMU6/6