



**Verteilerfeldrahmen** für die Installation in der Zentrale

- zur Aufnahme von bis zu 4 Keystone-Modulen
- für Aufputz- oder Hutschienenmontage
- mit integrierter Kabelabfangung
- B x H x T: ca. 81,5 x 49,5 x 52 mm

**Fabrikat:** homeway

**Bestellnummer:** HW-VFMU4